

**INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO
CAPANNONI EX MACELLO - CDE - EDIFICIO VIA GUARENTI**

PROGETTO ESECUTIVO





ANALISI NUOVI PREZZI




Settore Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici e Impianti Sportivi
Servizio Progettazione Edilizia


Progettista
Arch. Carlo Crespi


Collaboratore alla progettazione
Geom. Rosario Salerno
Ing. Giuseppe Pisani

Coordinamento della Sicurezza
Geom. Fabrizio Gaiani

Disegnatore
Ing. Giuseppe Pisani


Responsabile del Procedimento
Arch. Bruno G. Lattuada


Dirigente di Settore
Arch. Bruno G. Lattuada



Articolo: NP_01

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

Fornitura e posa di copertura realizzata con pannelli precoibentati autoportanti in lamiera zincata preverniciata:
- Supporto esterno in lamiera verniciata sp. 5/10 mm
- Isolante a base di schiuma poliuretanicca sp. 60 mm - TRASMITTANZA TERMICA 0,29 W/mqK sp. 60 mm
- Supporto interno in acciaio tipo S250 Z150 verniciato sp. 4/10 mm

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
Fornitura franco cantiere				(sfrido)		
lastre	PREV. LATTONEDIL	€/mq	32,00		23,50%	39,52
		€/mq				39,52
Assistenza per scarico e posa				(tempo)		
Operaio Specializzato	Listino Milano 2015 - MA.05.05	€/ora	37,32	0,20	incluso	7,46
Operaio Comune	Listino Milano 2015 - MA.05.15	€/ora	31,28	0,20	incluso	6,26
Automezzo con gru - Autista	Listino Milano 2015 - NC.10.050.0020.a	€/ora	61,03	0,10	incluso	6,10
		€/ora				19,82
PREZZO DI APPLICAZIONE		€/mq				59,34
ONERI SICUREZZA (ricavati da lavorazione analoga) Listino Milano 2015 cod. 1C.11.150.0040.d		€/mq				1,78



Articolo: NP_02

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

Impianto elettrico

Smontaggio e rimontaggio lampade e adeguamento impianto con sistemazione di cavi e vie cavi

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
Fornitura franco cantiere						
materiale di consumo		€		300,00		300,00
		€				300,00
				(tempo)		
Assistenza per scarico e posa						
Operaio Specializzato	Listino Milano 2015 - MA.05.05	€/ora	37,32	8,00	incluso	298,56
Operaio Comune	Listino Milano 2015 - MA.05.15	€/ora	31,28	8,00	incluso	250,24
		€				548,80
PREZZO DI APPLICAZIONE		€				848,80
ONERI SICUREZZA (ricavati da lavorazione analoga)		€				
Listino Milano 2015						16,98



Articolo: NP_03

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

Formazione piano di posa della nuova copertura tettoia F sul muro lato Sud con malta di allettamento;
Taglio di rami in prossimità del muro lato Sud (canale Villoresi);
Rimozione filo spinato presente sul muro lato Sud (canale Villoresi).

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
Fornitura franco cantiere				(sfrido)		
materiale di consumo		€		400,00		400,00
		€				400,00
Assistenza per scarico e posa				(tempo)		
Operaio Specializzato	Listino Milano 2015 - MA.05.05	€/ora	37,32	8,00	incluso	298,56
Operaio Comune	Listino Milano 2015 - MA.05.15	€/ora	31,28	8,00	incluso	250,24
		€				548,80
PREZZO DI APPLICAZIONE		€				948,80
ONERI SICUREZZA (ricavati da lavorazione analoga) Listino Milano 2015		€				18,98



Articolo: NP_04

VOCE DI CAPITOLATO/ELENCO PREZZI:

Collegamento nuovi pluviali a pozzetto esistente compreso assistenza muraria per scavo parziale a sezione

Lavorazione/Fornitura	Fonte	U.M.	Prezzo	Quantità	S.G./Utile	Importo
				(sfrido)		
Fornitura franco cantiere						
materiale di consumo, tubazioni, raccordi		€		250,00		250,00
		€				250,00
				(tempo)		
Assistenza per scarico e posa						
Operaio Specializzato	Listino Milano 2015 - MA.05.05	€/ora	37,32	4,00	incluso	149,28
Operaio Comune	Listino Milano 2015 - MA.05.15	€/ora	31,28	4,00	incluso	125,12
Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante - compreso operatore	Listino Milano 2015 - NC.10.150.0020.a	€/ora	57,55	4,00	incluso	230,20
		€				504,60
PREZZO DI APPLICAZIONE		€				754,60
ONERI SICUREZZA (ricavati da lavorazione analoga) Listino Milano 2015		€				12,07