


Le misure devono essere sempre verificate sul posto. Non rievocare mai le misure in scala sui disegni. L'impresa dovrà verificare la corrispondenza dei disegni, rispetto allo stato reale, ed all'occorrenza dovrà modificare ed adottare le misure e pendenze in loco concordando con la D.L. il metodo più opportuno, senza che ciò costituisca in nessun caso incremento di prezzo. A tal proposito per le pendenze, manutenzioni e raccordi le esistenti controllando che le stesse siano adeguate al deflusso delle acque. L'impresa dovrà eseguire, a proprio carico, i disegni di officina e di cantiere, concordandone con la D.L. i dettagli. Caratteristiche dei materiali, vedasi descrizione di capitolato ed elenco prezzi. Tutti i tipi di materiale e relative colorazioni sono a scelta della D.L. su base di campionatura da parte dell'appaltatore.



LA SEGNALATICA VERBALE (PERI, MANUTENUTTA, E/O ANTERIORI) SU INDICAZIONE DELLA D.L. A CARICO E SOTTO DELL'IMPRESA APPALTRICE. I NUOVI CARTELLI SEGNALATICA DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE DEVONO AVERE SOTTOFONDO IN ALLUMINIO ESTERNO E PELLICOLA BRANCAVERTE PER CLASSE 2. SEGNALATICA ORIZZONTALE IN COLATO ESISTENTE CON PRODOTTI RESINOSI BRANCAVERTE, ANTIRIFLESSO E NEI COLORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA, CON GARANZIA DI PERPETUA EFFICACIA DI TRE ANNI. LAVORAZIONI PER TUTTI I CASI DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE, GRAVE E SAGOMAZIONE, RIMOZIONE DEL MANTO ESISTENTE, RIFACIMENTO CON MANTO IN ACCIAIO, RIFACIMENTO CON MANTO IN ASPHALTO, RIFACIMENTO CON MALTA PER RIRRESISTI STRUTTURALI FIBROFORZATI, REPARAZIONE TIPOLOGICA E ANTIRIFLESSO.

		<b>Settore Mobilità, Viabilità, Reti</b> Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e asfaltamenti svariati ANCH'ESSEZIONICHE - ANNO 2017 Progetto definitivo - Esecutivo		disegno n. <b>3a</b> data 12/07/2017 scala 1:200 appaltatore	
Stato di fatto, progetto, sovrapposizioni VIA MOLISE		Unico responsabile del Progetto Ing. Antonio Saverio		Unico responsabile del Progetto Ing. Antonio Saverio	