



SIMBOLO	RF. DE. IN. FASE	VOCE DI CANTONATO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	RF. DE. IN. FASE	VOCE DI CANTONATO	DESCRIZIONE
[Red hatched]	1-2-3	1-2-3	INTONACCO IGNIFUGO E RASATURA A CIVILE	[Red hatched]	29	29	APPARECCHIO ILLUMINANTE DI SICUREZZA- N NUOVO - R/S DA SOSTITUIRE O REVISIONARE
[Red hatched]	4-5-6-7	4-5-6-7	INTONACCO IGNIFUGO E RASATURA A CIVILE	[Red hatched]	28	28	MANUTENZIONE E PROVE DI FUNZIONAMENTO QUADRI ELETTRICI GENERALE E/O DI PIANO
[Red hatched]	8-9-10	8-9-10	Demolizione di tavolati e tramezzi per chiusura porta ingresso asilo nido	[Red hatched]	32	32	IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI COSTITUITO DA CENTRALE ALLARMI, PULSANTI, SIRENE, RIVELATORI DI FUMO, SEGNALETTORI OTTICI ACUSTICI (VEDI DISEGNI SPECIFICI)
[Red hatched]	11-12-13	11-12-13	Rimozione di serramenti interni ed esterni, realizzazione muratura, posa intonaco	[Red hatched]	31	31	PORTELLA QUADRO ELETTRICO LAVANDERIA MANCANTE
[Red hatched]	14	14	CANNA ESALAZIONE INCLUSE TUTTE LE OPERE NECESSARIE	[Red hatched]	36-37	36-37	ELIMINAZIONE RUBINETTO ACQUA
[Red hatched]	15	15	Posa controsoffitto REI60	[Red hatched]			
[Red hatched]	16a	16a	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120 - 80x200-210 circa	[Red hatched]			
[Red hatched]	16b	16b	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120 -120x200-210 circa	[Red hatched]			
[Red hatched]	17a	17a	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120 -120 (30+90)x200-210 circa	[Red hatched]			
[Red hatched]	17b	17b	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120 - 160 (80+80)x200-210 circa	[Red hatched]			
[Red hatched]	18a	18a	CHIUDIPORTA	[Red hatched]			
[Red hatched]	17a-20a	17a-20a	MANIGLIONE INTERNO CON MANIGLIA O POMOLO E SERRATURA ESTERNA	[Red hatched]			
[Red hatched]	20b	20b	MANIGLIONE PER SECONDA ANTA, ESTERNO CIECO	[Red hatched]			
[Red hatched]	21	21	CANNA E SPORTELLO TAGLIAFUOCO	[Red hatched]			
[Red hatched]	22-23	22-23	Nuova porta finestra a doppia anta verso giardino	[Red hatched]			
[Red hatched]	24	24	RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI E POSA DI NUOVI SERRAMENTI	[Red hatched]			
[Red hatched]	25	25	MODIFICA SERRAMENTO ESISTENTE PER REALIZZAZIONE APERTURA DI AERAZIONE	[Red hatched]			
[Red hatched]	26-27	26-27	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO (VOLTINO), zona cucina nido	[Red hatched]			

Comune di Monza
provincia di Monza Brianza

PROGETTO ESECUTIVO

lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa antincendio dei VVF - LOTTO 1

A - NIDO TRIANTE

confronto
pianta piano terra e interrato

data: agosto 2017
scala: 1:100

n° tavola
A003

ing Carlo Rigoli
v.le Elvezio, 18 - 20100 Milano
tel.0276433603
fax.022344588
E-mail carlo.rigoli@fiscalnet.it

Collaboratore
arch Fabio Barletta
via Lambrate, 11 - 20131 Milano
tel.0240042462
E-mail info@fabioarletta.it